

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont mieszkań: Zamenhofa8/1; Zamenhofa 8/2; Rynek Kościuszki
15A/10; Grochowa 4A/24

NAZWA INWESTORA: Stowarzyszenie MY DLA INNYCH

ADRES INWESTORA: ul. Antoniuk Fabryczny 34 , 15-741 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Karol Łapiński

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kosztorys INWESTORSKI					
1		Grochowa 4a/24			
1.1		Pokój 1			
1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,7	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,8 + 2,97) * 2 * 2,8	m2	37,912	
				RAZEM	37,912
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		11,29	m2	11,290	
				RAZEM	11,290
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami	m2		
		poz.11	m2	49,202	
				RAZEM	49,202
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.5	m2	37,912	
				RAZEM	37,912
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.6	m2	11,290	
				RAZEM	11,290
10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem klasy min AC4	m2		
		11,29	m2	11,290	
				RAZEM	11,290
11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.5	m2	37,912	
		poz.6	m2	11,290	
				RAZEM	49,202
12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.11 * 0,2	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane , z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,600
15	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Pokój 2			
18	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru osiecznic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
21	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,7	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
22	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,13 + 2,86) * 2 * 2,8	m2	44,744	
				RAZEM	44,744
23	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		14,67	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.28	m2	59,414	
				RAZEM	59,414
25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.22	m2	44,744	
				RAZEM	44,744
26	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.23	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem klasy min AC4	m2		
		poz.23	m2	14,670	
				RAZEM	14,670
28	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.22	m2	44,744	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m2	14,670	
				RAZEM	59,414
29 d.1.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.28 * 0,2	m2	11,883	
				RAZEM	11,883
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane , z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
32 d.1.2	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.2		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.2		Wykonanie instalacji internetowej, 1 gniazdo, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Pokój 3			
36 d.1.3	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.3	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
39 d.1.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,7	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
40 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,13 + 3,29) * 2 * 2,8	m2	47,152	
				RAZEM	47,152
41 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		16,89	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
42 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.46	m2	64,042	
				RAZEM	64,042
43 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.40	m2	47,152	
				RAZEM	47,152
44 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.41	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
45 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem klasy min AC4	m2		
		poz.41	m2	16,890	
				RAZEM	16,890
46 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.40	m2	47,152	
		poz.41	m2	16,890	
				RAZEM	64,042
47 d.1.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.46 * 0,2	m2	12,808	
				RAZEM	12,808
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane , z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
50 d.1.3	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.3	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.3		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.3		Wykonanie instalacji TV 1 gniazdo , okablowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Korytarz 7			
54 d.1.4	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż pawlacza	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
55 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(4,54 + 2,4) * 2 * 2,8	m2	38,864	
				RAZEM	38,864

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		6,75	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
57 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.60	m2	45,614	
				RAZEM	45,614
58 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.55	m2	38,864	
				RAZEM	38,864
59 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.56	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
60 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.55	m2	38,864	
		poz.56	m2	6,750	
				RAZEM	45,614
61 d.1.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.60 * 0,2	m2	9,123	
				RAZEM	9,123
62 d.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		poz.63	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
63 d.1.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
		6,75	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
64 d.1.4	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.63	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
65 d.1.4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.63	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
66 d.1.4	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami. klasa ścieralności PEI 4, Antypoślizgowość R11, gres o wym 60x60	m2		
		poz.63	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
67 d.1.4	KNNR 5 0307-01 kalk. własna	Montaż tablicy elektrycznej mieszkaniowej z niezbędnym wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.4		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1.4	KNNR 5 0307-01 kalk. własna	Dostawa i montaż domofonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Kuchnia 4			
70 d.1.5	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
71 d.1.5	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.5	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
74 d.1.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		poz.75	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
75 d.1.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
		7,64	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
76 d.1.5	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 30 x 60 cm w jasnych kolorach	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
77 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,6 + 2,94) * 2 * 2,8	m2	31,024	
		-5	m2	-5,000	
				RAZEM	26,024
78 d.1.5	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		7,64	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
79 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.82	m2	33,664	
				RAZEM	33,664
80 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.77	m2	26,024	
				RAZEM	26,024
81 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		7,640	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
82 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.77	m2	26,024	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,640	m2	7,640	
				RAZEM	33,664
83 d.1.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.82 * 0,2	m2	6,733	
		8	m2	8,000	
				RAZEM	14,733
84 d.1.5	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.75	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
85 d.1.5	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.75	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
86 d.1.5	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami klasa ścieralności PEI 4. Antypoślizgowość R11, gres o wym 60x60	m2		
		poz.75	m2	7,640	
				RAZEM	7,640
87 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane , z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
89 d.1.5	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.5		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 5 gniazd podwójnych oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.5	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść, przeniesienie grzejnika pod okno	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.5	kalk. własna	Zlew dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią stojącą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą) z wykonanie podejścia do podłączenia pralki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		WC/lazienka (2 pomieszczenia)			
94 d.1.6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.1.6	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.6	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.6	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.6	kalk. własna	Demontaż okna oraz zamurowanie otworu pomiędzy łazienką a kuchnią	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.6	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.1.6	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,45 + 1,65) * 2 * 1,75	m2	10,850	
		(0,83 * 1,65) * 2 * 1,75	m2	4,793	
				RAZEM	15,643
102 d.1.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2,39	m2	2,390	
		1	m2	1,000	
				RAZEM	3,390
103 d.1.6	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
		poz.102	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
104 d.1.6	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie z wklejeniem taśm	m2		
		poz.102	m2	3,390	
		poz.105	m2	25,029	
				RAZEM	28,419
105 d.1.6	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, glazura o wym. np. 30x60 w jasnych kolorach	m2		
		(1,45 + 1,65) * 2 * 2,8	m2	17,360	
		(0,83 * 1,65) * 2 * 2,8	m2	7,669	
				RAZEM	25,029
106 d.1.6	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		poz.102	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
107 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.109	m2	3,390	
				RAZEM	3,390

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.1.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.106	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
109 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.106	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
110 d.1.6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		(1,45 + 1,65) * 2 * 2,8	m2	17,360	
		(0,83 * 1,65) * 2 * 2,8	m2	7,669	
				RAZEM	25,029
111 d.1.6	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.103	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
112 d.1.6	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.103	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
113 d.1.6	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami, gres o wym 60x60	m2		
		poz.103	m2	3,390	
				RAZEM	3,390
114 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.2	m2		
		2 * 1,8	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
115 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane z przeszkleniem , z klamkami, "70" i zamkiem szt. 2	m2		
		0,7 * 2 * 2	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
116 d.1.6		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 2 gniazda podwójne oraz 2 łącznik podwójne oświetleniowe, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.1.6	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan, w tym podejście do pralki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.1.6	kalk. własna	Dostawa oraz montaż wentylatora w łazience	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.1.6	KNNR 4 0230-02 kalk. własna	Dostawa oraz montaż umywalki wiszącej ceramicznej 60x40 cm z syfonem oraz baterią stojącą	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
120 d.1.6	kalk. własna	Dostawa oraz montaż brodzika z kabiną prysznicową 80x80 cm z syfonem oraz kolumną prysznicową z baterią termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1.6	KNNR 4 0233-03 kalk. własna	Dostawa oraz montaż Ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.1.6	KNR 0-31 0206-01	Grzejnik łazienkowy z głowicą termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.1.6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rynek Kościuszki 15A/10			
2.1		Pokój 1			
124 d.2.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.2.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600
127 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,6 * 1,7	m2	2,720	
				RAZEM	2,720
128 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,95 + 3,8) * 2 * 2,88	m2		
			m2	50,400	
				RAZEM	50,400
129 d.2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		16,81	m2	16,810	
				RAZEM	16,810
130 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.134	m2	67,210	
				RAZEM	67,210
131 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.128	m2	50,400	
				RAZEM	50,400
132 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.129	m2	16,810	
				RAZEM	16,810
133 d.2.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem klasy min AC4	m2		
		16,81	m2	16,810	
				RAZEM	16,810
134 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.128	m2	50,400	
		poz.129	m2	16,810	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67,210
135 d.2.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.134 * 0,1	m2	6,721	
				RAZEM	6,721
136 d.2.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
137 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane , z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
138 d.2.1	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.2.1	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.2.1		Wykonanie instalacji TV i internetowej, 1 gniazdo TV i 1 gniazdo internetowe , okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Korytarz 4			
141 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,89 + 1,89) * 2 * 2,88	m2	21,773	
				RAZEM	21,773
142 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		3,57	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
143 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.146	m2	25,343	
				RAZEM	25,343
144 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.141	m2	21,773	
				RAZEM	21,773
145 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.142	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
146 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.141	m2	21,773	
		poz.142	m2	3,570	
				RAZEM	25,343
147 d.2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.146 * 0,1	m2	2,534	
				RAZEM	2,534
148 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem	m2		
		3,57	m2	3,570	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,570
149 d.2.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
		poz.148	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
150 d.2.2	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.149	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
151 d.2.2	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.149	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
152 d.2.2	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami. klasa ścieralności PEI 4, Antypoślizgowość R11, gres o wym 60x60	m2		
		poz.149	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
153 d.2.2	KNNR 5 0307-01 kalk. własna	Dostawa i montaż domofonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Kuchnia 2			
154 d.2.3	KNR 19-01 1020-06 analogia	demontaż szafki pod parapetem	m2		
		0,8 * 1,7	m2	1,360	
				RAZEM	1,360
155 d.2.3	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,7	m	1,700	
				RAZEM	1,700
156 d.2.3	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
157 d.2.3	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem	m2		
		7,92	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
158 d.2.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
		7,92	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
159 d.2.3	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 30 x 60 cm w jasnych kolorach	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
160 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(2,87 + 2,76) * 2 * 2,88$	m2	32,429	
		-4	m2	-4,000	
				RAZEM	28,429
161 d.2.3	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,92	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
162 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.165	m2	36,349	
				RAZEM	36,349
163 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.160	m2	28,429	
				RAZEM	28,429
164 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		7,920	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
165 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.160	m2	28,429	
		7,920	m2	7,920	
				RAZEM	36,349
166 d.2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.165 * 0,05	m2	1,817	
		5	m2	5,000	
				RAZEM	6,817
167 d.2.3	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.158	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
168 d.2.3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.158	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
169 d.2.3	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami klasa ścieralności PEI 4. Antypoślizgowość R11, gres o wym 60x60	m2		
		poz.158	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
170 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane , z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
172 d.2.3	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.2.3	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
174 d.2.3	kalk. własna	Zlew dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią stojącą	kpl		
		1	kpl	1,000	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
175 d.2.3	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.2.3		Dostawa i montaż pralki z podłączeniem. Specyfikacja: Pralka wolnostojąca, - sposób załadunku: od przodu, - przybliżone wymiary: 82 cm (wys.), 60 cm (szer.), 53,5 cm (gł.) - maksymalna prędkość wirowania: 1000 (obr/min), - regulacja prędkości wirowania, - pojemność: min. 5 kg, - klasa energetyczna: minimum A, - regulacja temperatury prania, - gwarancja minimum 24 miesiące, - w zestawie: wąż dopływowy, wąż odpływowy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.2.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Zamenhofa 8/1			
3.1		Pokój 1			
178 d.3.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.3.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180 d.3.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
181 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,6	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
182 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(4,83 + 2,7) * 2 * 2,8	m2	42,168	
				RAZEM	42,168
183 d.3.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		13,04	m2	13,040	
				RAZEM	13,040
184 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.187	m2	55,208	
				RAZEM	55,208
185 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.182	m2	42,168	
				RAZEM	42,168

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.3.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz. 183	m2	13,040	
				RAZEM	13,040
187 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz. 182	m2	42,168	
		poz. 183	m2	13,040	
				RAZEM	55,208
188 d.3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz. 187 * 0,2	m2	11,042	
		5	m2	5,000	
				RAZEM	16,042
189 d.3.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt. 1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.3.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane, z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
191 d.3.1	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.3.1	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.3.1		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.3.1		Usunięcie grzyba	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Pokój 2			
195 d.3.2	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.3.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeznic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.3.2	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,6 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
198 d.3.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,6 * 1,6 * 2	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
199 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(4,83 + 3,88) * 2 * 2,8	m2	48,776	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,776
200 d.3.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		18,74	m2	18,740	
				RAZEM	18,740
201 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.204	m2	67,516	
				RAZEM	67,516
202 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.199	m2	48,776	
				RAZEM	48,776
203 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.200	m2	18,740	
				RAZEM	18,740
204 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.199	m2	48,776	
		poz.200	m2	18,740	
				RAZEM	67,516
205 d.3.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.204 * 0,2	m2	13,503	
				RAZEM	13,503
206 d.3.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
207 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane, z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
208 d.3.2	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.3.2	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
210 d.3.2		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.3.2		Wykonanie instalacji TV i internetowej, 1 gniazdo TV i 1 gniazdo internetowe, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.3.2		Usunięcie grzyba	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Korytarz 5			
213 d.3.3	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż pawlacza	m2		

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
214 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,42 + 2,01) * 2 * 2,8	m2	30,408	
				RAZEM	30,408
215 d.3.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		5,3	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
216 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.219	m2	35,708	
				RAZEM	35,708
217 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.214	m2	30,408	
				RAZEM	30,408
218 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.215	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
219 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.214	m2	30,408	
		poz.215	m2	5,300	
				RAZEM	35,708
220 d.3.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.219 * 0,2	m2	7,142	
				RAZEM	7,142
221 d.3.3	KNNR 5 0307-01 kalk. własna	Montaż tablicy elektrycznej mieszkaniowej z niezbędnym wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.3.3		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.3.3	KNNR 5 0307-01 kalk. własna	Dostawa i montaż domofonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		Kuchnia 3			
224 d.3.4	KNR 19-01 1020-06 analogia	demontaż szafki pod parapetem	m2		
		1,55 * 0,78	m2	1,209	
				RAZEM	1,209
225 d.3.4	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.3.4	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,500
227 d.3.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
228 d.3.4	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		14	m2	14,000	
		5	m2	5,000	
				RAZEM	19,000
229 d.3.4	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 30 x 60 cm w jasnych kolorach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
230 d.3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,36 + 2,7) * 2 * 2,8	m2	33,936	
		-2	m2	-2,000	
				RAZEM	31,936
231 d.3.4	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		7,88	m2	7,880	
				RAZEM	7,880
232 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.235	m2	39,816	
				RAZEM	39,816
233 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.230	m2	31,936	
				RAZEM	31,936
234 d.3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		7,880	m2	7,880	
				RAZEM	7,880
235 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.230	m2	31,936	
		7,880	m2	7,880	
				RAZEM	39,816
236 d.3.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.235 * 0,2	m2	7,963	
		19	m2	19,000	
				RAZEM	26,963
237 d.3.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
238 d.3.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane, z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
239 d.3.4	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240 d.3.4		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 5 gniazd podwójnych oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
241 d.3.4	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść, przeniesienie grzejnika pod okno	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
242 d.3.4	kalk. własna	Zlew dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią stojącą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.3.4	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
244 d.3.4		Usunięcie grzyba	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		WC/łazienka			
245 d.3.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.3.5	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.3.5	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.3.5	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
249 d.3.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.3.5	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(1,55 + 1,5) * 2 * 2,8	m ²	17,080	
				RAZEM	17,080
251 d.3.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2,32	m ²	2,320	
				RAZEM	2,320
252 d.3.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m ²		
		poz.251	m ²	2,320	
				RAZEM	2,320
253 d.3.5	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie z wklejeniem taśm	m ²		
		poz.251	m ²	2,320	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.254	m2	17,080	
				RAZEM	19,400
254 d.3.5	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, glazura o wym. np. 30x60 w jasnych kolorach	m2		
		poz.250	m2	17,080	
				RAZEM	17,080
255 d.3.5	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		2,32	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
256 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		poz.258	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
257 d.3.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		2,320	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
258 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		2,320	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
259 d.3.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.250	m2	17,080	
				RAZEM	17,080
260 d.3.5	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.252	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
261 d.3.5	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.252	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
262 d.3.5	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami, gres o wym 60x60	m2		
		poz.252	m2	2,320	
				RAZEM	2,320
263 d.3.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
264 d.3.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane z przeszkleniem , z klamkami, "70" i zamkiem szt. 1	m2		
		0,7 * 2	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
265 d.3.5		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowe, okablowanie, wypust do wentylatora pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.3.5	kalk. własna	wykonanie nowej instalacji wod-kan w tym podejście do pralki	kpl		
		1	kpl	1,000	

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
267 d.3.5	kalk. własna	Dostawa oraz montaż wentylatora w łazience	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
268 d.3.5	KNNR 4 0230-02 kalk. własna	Dostawa oraz montaż umywalki wiszącej ceramicznej 20x40 cm z syfonem oraz baterią stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.3.5	kalk. własna	Dostawa oraz montaż brodzika z kabiną prysznicową 90x90 cm z syfonem oraz kolumną prysznicową z baterią termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.3.5	KNNR 4 0233-03 kalk. własna	Dostawa oraz montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.3.5	KNR 0-31 0206-01	Grzejnik łazienkowy z głowicą termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
272 d.3.5		Zabudowa rur i olicznikowania g-k	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.3.5		Dostawa i montaż pralki z podłączeniem. Specyfikacja: Pralka wolnostojąca, - sposób załadunku: od przodu, - przybliżone wymiary: 82 cm (wys.), 60 cm (szer.), 53,5 cm (gł.) - maksymalna prędkość wirowania: 1000 (obr/min), - regulacja prędkości wirowania, - pojemność: min. 5 kg, - klasa energetyczna: minimum A, - regulacja temperatury prania, - gwarancja minimum 24 miesiące, - w zestawie: wąż dopływowy, wąż odpływowy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
274 d.3.5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zamenhofa 8/2			
4.1		Pokój 1			
275 d.4.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
276 d.4.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.4.1	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem	m2		
		17,97	m2	17,970	
				RAZEM	17,970

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
278 d.4.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
279 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,6	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
280 d.4.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(4,83 + 3,72) * 2 * 2,75	m2	47,025	
				RAZEM	47,025
281 d.4.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		17,97	m2	17,970	
				RAZEM	17,970
282 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.286	m2	64,995	
				RAZEM	64,995
283 d.4.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.280	m2	47,025	
				RAZEM	47,025
284 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.281	m2	17,970	
				RAZEM	17,970
285 d.4.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem klasy min AC4	m2		
		17,97	m2	17,970	
				RAZEM	17,970
286 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.280	m2	47,025	
		poz.281	m2	17,970	
				RAZEM	64,995
287 d.4.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.286 * 0,2	m2	12,999	
				RAZEM	12,999
288 d.4.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
289 d.4.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane, z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
290 d.4.1	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.4.1	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
292 d.4.1		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.4.1		Wykonanie instalacji TV i internetowej, 1 gniazdo TV i 1 gniazdo internetowe, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Korytarz 4			
294 d.4.2	KNR 19-01 1020-06 analogia	Demontaż pawlacza	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
295 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem	m2		
		2,56	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
296 d.4.2	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m2		
		2,56	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
297 d.4.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,55 + 1,65) * 2 * 2,75	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
298 d.4.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		2,56	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
299 d.4.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.297 * 0,2	m2	3,520	
		poz.298 * 0,2	m2	0,512	
				RAZEM	4,032
300 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.304	m2	20,160	
				RAZEM	20,160
301 d.4.2		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.297	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
303 d.4.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.298	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
304 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.297	m2	17,600	
		poz.298	m2	2,560	
				RAZEM	20,160

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d.4.2	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.298	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
306 d.4.2	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.298	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
307 d.4.2	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami. klasa ścieralności PEI 4, Antypoślizgowość R11, gres o wym 60x60	m2		
		poz.298	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
4.3		Kuchnia 2			
308 d.4.3	KNR 19-01 1020-06 analogia	demontaż szafki pod parapetem	m2		
		1,6 * 0,75	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
309 d.4.3	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
310 d.4.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
311 d.4.3	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
312 d.4.3	NNRNKB 202 1136-01	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem	m2		
		10,26	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
313 d.4.3	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m2		
		10,26	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
314 d.4.3	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 30 x 60 cm w jasnych kolorach	m2		
		3,6 * 0,6	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
315 d.4.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,42 + 3) * 2 * 2,75	m2	35,310	
				RAZEM	35,310
316 d.4.3	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		poz.312	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
317 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		poz.320	m2	45,570	
				RAZEM	45,570

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
318 d.4.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.315	m2	35,310	
				RAZEM	35,310
319 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		10,260	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
320 d.4.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.315	m2	35,310	
		10,260	m2	10,260	
				RAZEM	45,570
321 d.4.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		poz.320 * 0,2	m2	9,114	
				RAZEM	9,114
322 d.4.3	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		10,260	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
323 d.4.3	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		10,260	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
324 d.4.3	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami klasa ścieralności PEI 4. Antypoślizgowość R11, gres o wym 60x60	m2		
		10,260	m2	10,260	
				RAZEM	10,260
325 d.4.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
326 d.4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane, z klamkami, "80" szt. 1	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
327 d.4.3	NNRNKB 202 0161-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty mdf	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
328 d.4.3		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 5 gniazd podwójnych oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowy, okablowanie, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
329 d.4.3	kalk. własna	Bateria zlewozmywakowa stojąca	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
330 d.4.3	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331 d.4.3	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie z głowicą, z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		WC/łazienka			
332 d.4.4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
333 d.4.4	KNR 4-02 0235-09	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.4.4	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
335 d.4.4	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d.4.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru osiecznic stalowych/drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
337 d.4.4	kalk. własna	Demontaż okna oraz zamurowanie otworu pomiędzy łazienką a kuchnią	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
338 d.4.4	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,66 + 1,66) * 2 * 1,52	m2	10,093	
				RAZEM	10,093
339 d.4.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2,75	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
340 d.4.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
		poz.339	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
341 d.4.4	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie z wklejeniem taśm	m2		
		poz.339	m2	2,750	
		poz.342	m2	18,260	
				RAZEM	21,010
342 d.4.4	KNR 2-02 0829-06	Ułożenie nowych płytek na ścianach, glazura o wym. np. 30x60 w jasnych kolorach	m2		
		(1,66 + 1,66) * 2 * 2,75	m2	18,260	
				RAZEM	18,260
343 d.4.4	KNR 9-09 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		poz.339	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
344 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		poz.346	m2	2,750	
				RAZEM	2,750

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
345 d.4.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		2,750	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
346 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		2,750	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
347 d.4.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m2		
		(1,66 + 1,66) * 2 * 2,75	m2	18,260	
				RAZEM	18,260
348 d.4.4	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki	m2		
		poz.340	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
349 d.4.4	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m2		
		poz.340	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
350 d.4.4	KNR-W 2-02 1111-07 kalk. własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z cokolikami, gres o wym 60x60	m2		
		poz.340	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
351 d.4.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane okleinowane szt.1	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
352 d.4.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowane z przeszkleniem , z klamkami, "70" i zamkiem szt. 1	m2		
		0,7 * 2	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
353 d.4.4		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem (bez opraw), 2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny oświetleniowe, okablowanie, wypust do wentylatora, pomiary	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
354 d.4.4	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji wod-kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
355 d.4.4	kalk. własna	dostawa oraz montaż wentylatora w łazience z doprowadzeniem zasilania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
356 d.4.4	KNNR 4 0230-02 kalk. własna	Dostawa oraz montaż umywalki wiszącej ceramicznej 40x30 cm z syfonem oraz baterią stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
357 d.4.4	kalk. własna	Dostawa oraz montaż brodzika z kabiną prysznicową 70x100 cm z syfonem oraz kolumną prysznicową z baterią termostatyczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys INWESTORSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358 d.4.4	KNNR 4 0233-03 kalk. własna	Dostawa oraz montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.4.4	KNR 0-31 0206-01	Grzejnik łazienkowy z głowicą termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
360 d.4.4		Zabudowa rur i olicznikowania g-k	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
361 d.4.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000